



VUE D'ENSEMBLE DU CHANTIER



ADAPTER NOS PRODUITS À LA DEMANDE DU CLIENT POUR RÉPONDRE AUX CONTRAINTES CHANTIER

Travaux de dévoiement de réseaux EU et EP dans le cadre de la construction de la ligne n°3 de métro - Toulouse (31)



OUVRAGE DE RÉGULATION SUR MESURE



MANCHON PRV DNI400 INTÉGRÉ



REGARD SPÉCIFIQUE À JOINT INTÉGRÉ BKK

Les Acteurs du Chantier

Maîtrise d'ouvrage : TOULOUSE MÉTROPOLE
TISSÉO INGÉNIERIE (31)

Maîtrise d'oeuvre : DUMONS INGENIERIE / CABINET
NALDÉO (31)

TP : GIESPER (31)
- Conducteur de travaux : F. PRADELLE

Agence Libaud : PORTET SUR GARONNE (31)
Jean-Charles Flament - 06 82 65 56 59

Usine de Fabrication Libaud :
- Portet sur Garonne (31)
- Luçon (85)

Les + du Chantier

Le Groupe Libaud accompagne l'entreprise Giesper dans la réalisation de ce chantier de grande ampleur dans le cadre des travaux réalisés en préambule de la création de la ligne de métro N°3 sur la métropole toulousaine.

À l'écoute des contraintes chantiers relevées par son client, nos équipes techniques et commerciales ont su adapter nos produits pour proposer une solution sur mesure pour la gestion des eaux pluviales et le transfert des eaux usées.

Les Produits LIBAUD



Assainissement et AEP :

- Regards pour collecteur GRÈS DN500 avec joints intégrés BKK.
- Ouvrage de régulation sur mesure 3,50m x 2m avec manchon intégré DNI400 PRV et emboîtement mâle DN1000 BÉTON (POIDS TOTAL 17.2 TONNES)



Négoce :

- Fonte de voirie
- Tuyaux PRV DNI400
- Tuyaux GRÈS DN500